

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		190,00	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
3 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		190,00	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
4 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		190,00	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		24,00	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
6 d.1	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		580,00	m-g	580,000	
				RAZEM	580,000
7 d.1	KNR-W 2-25 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m2		
		24,00	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
2		PRACE KONSERWATORSKO - BUDOWLANE			
8 d.2	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	elewacja		
		1	elewacja	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	TZKNC VI 6/1-a analogia	Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności. (Ocena stopnia zachowania oryginalnych partii muru)	obiekt.		
		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	TZKNC VI 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wstępne wzmocnienie hydrofilne pierwotnych spoin)	dm2		
		980,00	dm2	980,000	
				RAZEM	980,000
11 d.2	KNR AT-08 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
12 d.2	TZKNCBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		135,00	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
13 d.2	TZKNCBK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejsku	msc		
		37,00	msc	37,000	
				RAZEM	37,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	TZKNBK IV - 113	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu	msc		
		14,00	msc	14,000	
				RAZEM	14,000
15 d.2	TZKNBK IV - 117	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu - kształtki ceglane	msc		
		11,00	msc	11,000	
				RAZEM	11,000
16 d.2	TZKNBK IV - 120	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu - kształtki ceglane	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
17 d.2	TZKNC VI 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja wstępna) - kamień porowaty - wapień miękki narzut - zastosowanie do cegły	dm2		
		950,00	dm2	950,000	
				RAZEM	950,000
18 d.2	TZKNC VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut - zastosowanie do wątku ceglano	dm2		
		700,00	dm2	700,000	
				RAZEM	700,000
19 d.2	TZKNC N-K/VI 1/14-a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm2		
		1200,00	dm2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
20 d.2	TZKNC VI 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wzmocnienie hydrofilne osłabionych cegieł)	dm2		
		250,00	dm2	250,000	
				RAZEM	250,000
21 d.2	TZKNC VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) - uzupełnienie ubytków w ceglach zaprawą trasową barwioną w masie na kolor otoczenia	dm2		
		500,00	dm2	500,000	
				RAZEM	500,000
22 d.2	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 - rekonstrukcja	m2		
		110,00	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
23 d.2	KNR 19-01 0325-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2 - uzupełnienie	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
24 d.2	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		2100,00	dm2	2 100,000	
				RAZEM	2 100,000
25 d.2	KNR BC-02 0129-03	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa	m2		
		21,00	m2	21,000	
				RAZEM	21,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		TYNKI			
26 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		9,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.3	TZKNBK VIII 01-18	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach ceglanych o pow.do 5 m2 - rekonstrukcja wypraw tynkarskich podłuczy ościeży okiennych	m2		
		9,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
28 d.3	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m2		
		9,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000