

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR 2-02 1604-07	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m	m2		
		340,00	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
3	KNR 2-02 1613-07	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 40 m	m2		
		340,00	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
4	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		340,00	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
5	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		28,00	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
6	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		865,00	m-g	865,000	
				RAZEM	865,000
7	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		338,00	m2	338,000	
				RAZEM	338,000
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
9	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		338,00	m2	338,000	
				RAZEM	338,000
10	KNR-W 4-01 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m2		
		338,00	m2	338,000	
				RAZEM	338,000
11	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
12	KNR-W 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		550,00	m2	550,000	
				RAZEM	550,000
13	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		550,00	m2	550,000	
				RAZEM	550,000
14	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na wieńcach	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNR-W 4-01 0432-01	Struganie ręczne drewna miękkiego - powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości do 0.05 m2 w jednym miejscu	m2		
		20,00	m2	20,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
16	KNR 4-01 0412-06	Wymiana słupów sygnaturki	m		
		48,00	m	48,000	
				RAZEM	48,000
17	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów latarni (belek, belek kulawkowych, wymianów, mieczy)	m		
		35,00	m	35,000	
				RAZEM	35,000
18	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		29,00	m	29,000	
				RAZEM	29,000
19	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 19-01 0423-02	Krażyny stałe z dwóch warstw desek o rozpiętości 2,0-5,0 m dla wież dachów cebulowych i kopulastych	m		
		62,00	m	62,000	
				RAZEM	62,000
21	KNR 19-01 0424-02	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu	m3		
		24,00	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
22	KNR 19-01 0413-01	Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku - więzary wieżowe	m3		
		6,00	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR 19-01 0413-03	Prostowanie więźby dachowej wieżowej	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
24	TZKNBK V - 317	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.35 m2, głębokość wycięcia 10 cm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
25	KNR 19-01 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murlaty	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
27	TZKNBK V - 177	Szalowanie karnesówką połaci cebulasto-kopulastych (wież) o grubości desek 32 mm powierzchni ponad 25 m2	m2		
		140,00	m2	140,000	
				RAZEM	140,000