

Spis treści

A. Przedmiar robót	2
NAPRAWA WIEŻBY DACHOWEJ Z WYMIANĄ POKRYCIA	2
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	2
1. Rusztowanie zewnętrzne rurowe kompletne, przy wysokości zarusztowanej ściany: do 10 m	2
2. Demontaż zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych pionowych	2
3. Demontaż zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych	2
4. Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku	2
5. Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku	2
6. Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: zakładkowa ceramiczna, lecz Analogia: Rozbiórka pokrycia dachówki w formie zakładkowej dachówki ceramicznej	2
7. Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia na istniejącym deskowaniu: z papy asfaltowej	2
8. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	2
9. Rozbiórka odeskowania dachu z posortowaniem i oczyszczeniem odzyskanego materiału, przy nachyleniu połaci: do 85%, lecz Analogia: Rozbiórka deskowania z odzyskaniem materiału w 50%	2
10. Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na odległość do 1 km materiałów porozbiórkowych: gruzu	2
11. Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na dalsze 0,5 ponad 1 km materiałów porozbiórkowych: gruzu	2
KONSTRUKCJA DACHOWA	3
12. Oczyszczenie poddasza z istniejącej warstwy docieplenia stropu oraz luźnych elementów	3
13. Oczyszczenie poddasza wraz ze sklepieniami z zanieczyszczeń	3
14. ANALOGIA: Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych o przekroju do 250 cm2, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m	3
15. ANALOGIA: Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych o przekroju do 250 cm2, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m - elementy zawilgocone	3
16. ANALOGIA: Wzmacnianie belki preparatem żywicznym Epoxi-Holzvervestigung firmy Remmers "	3
17. ANALOGIA: Odgrzybianie preparatami solowymi bali lub krawędziaków, o powierzchni ponad 10,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne "Fobosem M-4 "	4
18. ANALOGIA: Pokrywanie preparatem owadobójczym Anti Insekt firmy Remmers bali lub krawędziaków, o powierzchni ponad 10,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne	6
POKRYCIE DACHU	7
19. Deskowanie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej	7
20. Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, przy zastosowaniu lepiku asfaltowego na gorąco z wypełniaczami: dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze	7
21. Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wylazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: do 16 cm	7
22. Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: zakładkowa ceramiczna	7
SYSTEM ODWODNIENIA POŁACI DACHU	7
23. Rynny dachowe półokrągłe, z blachy miedzianej grub. 0,70 mm, o średnicy: 15 cm, lecz: Analogia ponowne ułożenie zdemontowanych wcześniej rynien	7
24. Rynny dachowe półokrągłe, z blachy miedzianej grub. 0,70 mm, o średnicy: 15 cm, lecz: Analogia wymiana elementów rynien tam, gdzie wymagana jest zmiana sposobu odwodnienia połaci dachu	7
25. Rury spustowe okrągłe, z blachy miedzianej grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 cm, lecz: Analogia: Ponowne ułożenie wcześniej zdemontowanych rur spustowych	7
26. Rury spustowe okrągłe, z blachy miedzianej grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 cm, lecz: Analogia: Wymiana elementów rur spustowych tam, gdzie wymagana jest zmiana sposobu odwodnienia połaci dachu	7
B. Tabela elementów scalonych	8
C. Spis treści	9