

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE DACHÓW NA KOSCIELE W NIEŻYWIECIU			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	345	m ²	345,000	
				RAZEM	345,000
2	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka	m ²		
d.1	0529-03	479,2	m ²	479,200	
				RAZEM	479,200
3	KNR-W 4-	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m ²		
d.1	01 0541-08	479,2	m ²	479,200	
				RAZEM	479,200
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	48,3	m	48,300	
				RAZEM	48,300
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	28,32	m ²	28,320	
				RAZEM	28,320
7	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m ²		
d.1	0629-01	479,2	m ²	479,200	
				RAZEM	479,200
8	KNR 19-01	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m2	m ²		
d.1	0634-06	Krotność = 2	m ²	479,200	
		479,2		RAZEM	479,200
9	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej dachu	m ²		
d.1	0631-01	479,2	m ²	479,200	
				RAZEM	479,200
10	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	479,2*50%	m ²	239,600	
				RAZEM	239,600
11	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1	02 0501-01	479,2	m ²	479,200	
				RAZEM	479,200
12	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m ²		
d.1	0414-10	479,2	m ²	479,200	
				RAZEM	479,200
13	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1	0104-03	479,2	m ²	479,200	
				RAZEM	479,200
14	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, ogniomury, pasy nadrynnowe - z blachy miedzianej	m ²		
d.1	02 0516-02	28,32	m ²	28,320	
				RAZEM	28,320
15	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną mnich-mniszka	m ²		
d.1	0501-08	470,91	m ²	470,910	
				RAZEM	470,910
16	KNR 4-01	Montaż gąsiorów ceramicznych	m		
d.1	0504-08	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy miedzianej	m		
d.1	0582-03	25,4	m	25,400	
				RAZEM	25,400
18	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.1	0583-02	41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
19	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachymiedzia-	szt.		
d.1	0583-05	nej - dodatek za załamanie	szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
20	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
d.1	0583-04	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
21	TZKNBK	Zwody na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o	m		
d.1	XVII 54-04	przekr. do 80 mm ²	m	57,000	
		57		RAZEM	57,000
22		Fumigacja więźby dachowej	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
23	TZKNBK	Wzmocnienie struktury drewna poprzez impregnację preparatem żywicznym	m ²		
d.1	XX 3001-07		m ²	27,300	
	analogia	27,3		RAZEM	27,300
24	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16 z.sz.5.	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)			
	15				