
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8	Roboty renowacyjne
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45212360-7	Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45212361-4	Roboty budowlane w zakresie kościołów

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.
ŚW. STANISŁAWA BM. WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z WYMIANĄ
OBRÓBEK BLACHARSKICH – ETP VI REMONT ELEWACJI
PREZBITERIUM (ABSYDY)

ADRES INWESTYCJI: 87-800 Włocławek, ul. Wiejska 19 / Żeromskiego 19/21

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM

ADRES INWESTORA: 87-800 Włocławek, ul. Wiejska 19 / Żeromskiego 19/21

BRANŻE: Prace konserwatorsko-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Ryszard Deręgowski - inspektor nadzoru inwestorskiego

.
.
.

DATA OPRACOWANIA: 04.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1604-0102	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, ilości materiałów na plac budowy	m2		
		402	m2	402,0	
				RAZEM	402,0
2	KNR 2-02 1613-0101	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przysienne, wysokość do 10 m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2		
		402	m2	402,0	
				RAZEM	402,0
3	NNRNKB 202 1625-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		201	m2	201,0	
				RAZEM	201,0
4	KNR 2-02 1614-0201	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	m2		
		50	m2	50,0	
				RAZEM	50,0
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		201	m2	201,00	
				RAZEM	201,00
6	KNR 19-01 0830-01	Wzmocnienie odstającego tynku, powierzchnia do 5 m2, otwory do 5 szt/m2	m2		
		26	m2	26	
				RAZEM	26
7	KNR 19-01 0315-03	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5	miej sce		
		8	miej sce	8	
				RAZEM	8
8		Naprawa ścian (dwustronna) z odkuciem tynku i spoin, montaż prętów, wypełnienie spoin z "dobiciem")	m2		
		8,4	m2	8,4	
				RAZEM	8,4
9	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy wapiennej	m2		
	10%	40,2	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
10	KNR 4-01 0619-01	Odgrybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2 m2	m2		
		84	m2	84,00	
				RAZEM	84,00
11	KNR 19-01 0643-01	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania, powierzchnia do 2,0 m2, 2-krotne - ANALOGIA	m2		
		84	m2	84,00	
				RAZEM	84,00
12	KNR 19-01 0801-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 1 m2/miejsce, ciasto wapienne	m2		
		62	m2	62,00	
				RAZEM	62,00
13	KNR 0-26 0640-04	Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - TubagD BS-290 Krotność = 1,25	m2		
		402	m2	402,00	
				RAZEM	402,00
14	KNR 4-01 0722-0202	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III Krotność = 1,25	m2		
		402	m2	402,00	
				RAZEM	402,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 1519-0202	Malowanie tynków zewnętrznych Krotność = 1,25	m2		
		402	m2	402,00	
				RAZEM	402,00