

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej cz. II					
1		Konstrukcja drewniana stropu kolebkowego i więźby dachowej			
1	KNR 4-01	Wzmocnienie wierzchołka w osi przez nabicie dwustronnie nakładek bocznych z bali drewnianych	m		
d.1	0413-02				
	analogia				
		102,8	m	102,800	
				RAZEM	102,800
2	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - przepustnice	szt		
d.1	0405-04				
	analogia				
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 19-01	Rozebranie izolacji na stropach z polepy z gliny z sieczką	m ²		
d.1	0628-08				
		0,65*(24*0,70*13,80)	m ²	150,696	
				RAZEM	150,696
4	KNR 19-01	Rozebranie izolacji z papy asfaltowej na sucho - poziomo, jedna warstwa	m ²		
d.1	0622-01				
	analogia				
		0,65*(10*0,70*13,80)	m ²	62,790	
				RAZEM	62,790
5	KNR 19-01	Kolebka drewniana - dwustronne wzmocnienie krążyn poprzez zastosowanie nakładek bocznych z bali drewnianych	m belki		
d.1	0409-06				
		(20% krążyn kolebki)			
		5*13,80	m belki	69,000	
				RAZEM	69,000
6	KNR 19-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho - poziomo, jedna warstwa	m ²		
d.1	0622-01				
		poz.4	m ²	62,790	
				RAZEM	62,790
7	KNR 19-01	Izolacje cieplne stropów z gliny z sieczką o gr. 10 cm	m ²		
d.1	0623-01				
		poz.3	m ²	150,696	
				RAZEM	150,696
8	KNR 19-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z filców z wełny mineralnejgr.	m ²		
d.1	0621-02				
		30cm			
		0,65*280,416	m ²	182,270	
				RAZEM	182,270
9	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier przy	m ²		
d.1	0629-04				
		pow. do 2,0 m2			
		827,59	m ²	827,590	
				RAZEM	827,590
10	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz-	szt.		
d.1	0437-04				
		chnia płaska do 0.07 m2			
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
11	KNR 19-01	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowa-	m ²		
d.1	0647-06				
		nia preparatami solowymi			
		poz.9	m ²	827,590	
				RAZEM	827,590
12	KNR 2-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m wewnątrz kościoła	m ²		
d.1	1606-01				
		23,60	m ²	23,600	
				RAZEM	23,600