

Przedmiar robót

Obiekt	Konserwacja elewacji
Lokalizacja	88-140 Gniewkowo, ul. Sobieskiego 31
Inwestor	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie

Tabela przedmiaru robót

Konservacja elewacji

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Rusztowanie, wywóz i utylizacja gruzu					
1	KNR 4-04 1105/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu 1,42	m3	1,42
			razem	m3	1,42
2	KNR 4-04 1105/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	1,42
3	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 356	m2	356
			razem	m2	356
4	Kalkulacja indywidualna		Praca rusztowań	doza	95
2 Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła					
5	TZKNBK VI12 05-147		Czyszczenie murów metodą ablacji laserowej	m2	356
6	KNR 19-01 0828/01		Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły zabytkowej	m2	356
7	KNR 19-01 0827/01		Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej	m2	356
8	TZKNBK IV -92		Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły. Przemurowanie cegłą got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1/2 ceg.	m	45
9	TZKNC N-K/VI 3/2-a		Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w ceglach.poprzez uzupełnianie ubytków kitem podbarwianym, wykonanym na bazie spoiwa mineralnego - Funcosil Restauriermortel Fragmenty uzupełniane masami ujednolicić kolorystycznie a powierzchnie uzupełnień opracować do faktury cegły. - przyjęto 20% powierzchni analogia 140	dm2	140
			razem	dm2	140
10	TZKNC N-K/VI 3/7-a		Scalanie kolorystyczne murów z cegły analogia 356	m2	356
			razem	m2	356
11	KNR 0-40 0212-01		Wzmacnianie osłabionych, łuszczących się i rozluźnionych powierzchni cegieł preparatem np: Funcosil KSE 300 E f- my Remmers /lub anlogicznym/	m2	356
12	KNR 0-26 06040/02		Hydrofobizacja powierzchni muru, preparatem Funcosil WS /lub anlogicznym/	m2	356